

ECKDATEN ZUM INTEGRATIONSDORF IN FRANKFURT A. M.

Bauherr	KEG mbH
Leistungsumfang	Schlüsselfertiges Gebäude inkl. Planung
Gebäudeklasse	3

Fertigstellung	Juni 2017
Bezugsfertigkeit	4 Monate inklusive Gründung

Energieerzeugung	Nahwärmenetz
Energieeffizienz	Wärmeschutz nach DIN

Brutto-Geschossfläche	4.320 m ²
Anzahl Häuser	8
Anzahl Geschosse	2
Anzahl Module gesamt	192
Anzahl Wohnungen	40
Technikräume	8

Material Wände	Kreuzlagenholz
Material Fassaden	Lärchenstülpchalung
Material Treppenhaus	Außenliegend Stahl
Material Geschossdecken	Kreuzlagenholz

Modulbauweise	Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteil- elementen in der Fertigungsstraße direkt auf dem Grundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.
---------------	---